

UAB ŠARŪNO KIAUNĖS PROJEKTAVIMO STUDIJA
ALEKSOTO G. 10-2, KAUNAS
Direktorius Šarūnas Kiaunė
kiaunes@yahoo.com
8 687 50200

2026-07

OBJEKTAS:	KITO TRANSPORTO STATINIO (DVIRAČIAMS SKIRTOS INFRASTRUKTŪROS) - TILTO (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS) PER VENTOS UPĘ PAVENČIŲ G. 8D, MAŽEIKIŲ R. SAV. STATYBOS PROJEKTAS
STATYBOS VIETA:	PAVENČIŲ G. 8D, MAŽEIKIŲ R. SAV.
BYLA:	2026-07-PP
STADIJA:	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
KATEGORIJA:	YPATINGASIS STATINYS, NESUDĖTINGIEJI STATINIAI
STATYTOJAS:	MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
PROJEKTO VADOVAS:	ŠARŪNAS KIAUNĖ NR. A912 
PROJEKTO DALIES VADOVAS:	ŠARŪNAS KIAUNĖ NR. A912 

Eil. Nr.	Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida	Dokumento pavadinimas	Pastaba
1.	-	1	0	Antraštinis lapas	
2.	2026-07-PP-BD.BSŽ	2	0	Bylos dokumentų sudėties žiniaraštis	
3.	2026-07-PP-BD.BSR	1	0	Bendrieji statinio rodikliai	
4.	2026-07-PP-BD.BAR	15	0	Bendrasis aiškinamasis raštas	

STATINIO PROJEKTO PROJEKTINIŲ BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida	Dokumento pavadinimas	Pastaba
1.	2026-07-PP-SP-B.01	1	0	Situacijos schema M 1:2500	
2.	2026-07-PP-SP-B.02	1	0	Sklypo planas, M 1:500	
3.	2026-07-PP-SP-B.03	1	0	Aukščių planas M 1:500	
4.	2026-07-PP-SA-B.01	1	0	Tilto planas	
5.	2026-07-PP-SA-B.02	1	0	Fasadas E-A, A-E	
6.	2026-07-PP-SA-B.03	1	0	Pjūvis 1-1	
7.	2026-07-PP-SA-B.04	1	0	Fasado fragmentas	
8.	2026-07-PP-SA-B.05	5	0	Vizualizacijos	
8.	2026-07-PP-SA-B.06	1	0	Vizualizacija	

PRIEDAI

Eil. Nr.	Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida	Dokumento pavadinimas	Pastaba
1.		3		Specialieji architektūros reikalavimai	
2.		3		Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai	
3.		3		Žemaitijos saugomų teritorijų direkcijos raštas Nr. 26-1044	
4.		6		Topo nuotrauka	
5.		6		RC išrašas	
6.		9		Sklypo planas	
7.		2		RC išrašas	

0	2026-07			Viešinimui	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA			LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL. PATV. DOK. NR.	PROJEKTUOTOJAS UAB Šarūno Kiaunės projektavimo studija Aleksoto g. 10-2, Kaunas, kiauunes@yahoo.com			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Susisiekimo komunikacijų (dviračiams skirtos infrastruktūros) - tilto (kiti transporto statiniai, kitų inžinerinių statinių grupė) per Ventos upę Pavenčių g. 8D, Mažeikių r. sav. statybos projektas	
A 912	PV	Šarūnas Kiaunė		DOKUMENTO PAVADINIMAS Dokumentų sudėties žiniaraštis	LAIDA
A 774	ARCH.	Asta Kiaunienė			0
KALBA LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Mažeikių rajono savivaldybė			DOKUMENTO ŽYMUO 2026-07-PP-BD.BSŽ	LAPAS 1
					LAPŲ 2

Eil. Nr.	Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida	Dokumento pavadinimas	Pastaba
8.		2		Sklypo planas	
9.		1		Atestatas	

DOKUMENTO ŽYMUO 2025-07-PP-BD.BSŽ	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	2	2	0

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
1.	I SKYRIUS SKLYPAI			
1.1.	Sklypas 6130/0012:87			
1.1.1.	Sklypo plotas	ha	11 8641.00	
1.2.	Sklypas 6130/0012:95			
1.2.1.	Sklypo plotas	ha	0.8712	
2.	II SKYRIUS SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS			
2.1.	Tiltas - (kiti transporto statinių paskirties, kitų inžinerinių statinių grupės statinys)			
2.1.1	Tilto ilgis	m	84.50*	
2.1.2	Tilto plotis	m	3.80	
2.1.3	Statinio kategorija			ypatingasis
2.1.4	Statinio statybos rūšis			nauja statyba
2.2	Takas (2) (kitų transporto statinių paskirties, kitų inžinerinių statinių grupės statinys)			
2.2.1	Plotas	m ²	55.00	
2.2.2	Statinio kategorija			I grupės nesudėtingasis
2.3	Takas (3) (kitų transporto statinių paskirties, kitų inžinerinių statinių grupės statinys)			
2.3.1	Plotas	m ²	132.00	
2.3.2	Statinio kategorija			II grupės nesudėtingasis
2.4	Takas su poilsio aikšte (4) (kitų transporto statinių paskirties, kitų inžinerinių statinių grupės statinys)			
2.4.1	Plotas	m ²	66.00	

	2026-07		Viešinimui	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL. PATV. DOK. NR.	PROJEKTUOTOJAS UAB Šarūno Kiaunės projektavimo studija Aleksoto g. 10-2, Kaunas, kiaunes@yahoo.com		Statinio projekto pavadinimas Susisiekimo komunikacijų (dviračiams skirtos infrastruktūros) - tilto (kiti transporto statiniai, kitų inžinerinių statinių grupė) per Ventos upę Pavenčių g. 8D, Mažeikių r. sav. statybos projektas	
A 912	PV	Šarūnas Kiaunė		
			DOKUMENTO PAVADINIMAS	
			Bendrieji statinių rodikliai	
			LAIDA	
			0	
KALBA LT	STATYTOJAS IR (AR) UŽSAKOVAS Mažeikių rajono savivaldybė		DOKUMENTO ŽYMUO 2026-07-PP.BSR	
			LAPAS	LAPŲ
			1	2

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
	Sklypas 6160-0011-0006			
2.5	Takas (5) (kitų transporto statinių paskirties, kitų inžinerinių statinių grupės statinys)			
2.5.1	Plotas	m ²	250.00	
2.5.2	Statinio kategorija			II grupės nesudėtingasis

Pastabos:(*) pažymėti rodikliai apskaičiuojami pagal Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo taisykles, kurias tvirtina aplinkos ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus, šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

Projekto vadovas Šarūnas Kiaunė,
kvalifikacijos atestato Nr. A 912

DOKUMENTO ŽYMUO 2026-07-PP.BSR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	2	2	0

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

	2026-07			Viešinimui		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA			LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	PROJEKTUOTOJAS UAB Šarūno Kiaunės projektavimo studija Aleksoto g. 10-2, Kaunas, kiaunes@yahoo.com			Statinio projekto pavadinimas Susisiekimo komunikacijų (dviračiams skirtos infrastruktūros) - tilto (kiti transporto statiniai, kitų inžinerinių statinių grupė) per Ventos upę Pavenčių g. 8D, Mažeikių r. sav. statybos projektas		
A 912	PV	Šarūnas Kiaunė		DOKUMENTO PAVADINIMAS Aiškinamasis raštas	A 912	
A 774	Arch.	Asta Kiaunienė				LAIDA
KALBA LT	STATYTOJAS IR (AR) UŽSAKOVAS Mažeikių rajono savivaldybė			DOKUMENTO ŽYMUO 2026-07-PP.BAR	LAPAS	LAPŲ
					1	15

Turinys

1.	PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS.....	3
1.1	Privalomieji projekto rengimo dokumentai.....	3
1.2	Pagrindiniai normatyviniai ir kiti dokumentai.....	3
1.3	Kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengti projektiniai pasiūlymai.....	6
2.	PROJEKTUOJAMO STATINIO (STATINIŲ) STATYBOS VIETA. STATYBOS RŪŠIS, STATINIO PASKIRTIS, STATINIO KATEGORIJA, KITI REIKALINGI DUOMENYS.....	6
2.1	Esama situacija.....	6
2.1.1	Esamų takų geometrija ir padėtis.....	6
2.1.2	Žemės reljefas ir saugotini medžiai.....	6
2.2	Statinio statybos vieta.....	6
2.3	Statinio naudojimo paskirtis ir techniniai duomenys.....	7
2.4	Projektuojamų statinių sąrašas, pagrindinės charakteristikos.....	7
3.	STATYBOS SKLYPO APRAŠYMAS.....	7
3.1	Esami statiniai. Inžineriniai tinklai ir įrenginiai.....	7
3.2	Želdiniai.....	7
3.3	Geologinės sąlygos.....	8
3.4	Hidrogeologinės sąlygos.....	8
3.5	Higieninė ir ekologinė situacija.....	8
3.6	Duomenys apie saugomas teritorijas ir nekilnojamojo kultūros paveldo objektus.....	8
3.6.1	Saugomų teritorijų valstybės kadastras :.....	8
3.6.2	Kultūros paveldo objektai:.....	12
3.7	Naujo statinio sprendinių atitiktis teritorijų planavimo dokumentams.....	12
4.	SPRENDINIŲ APRAŠYMAS.....	13
4.1	Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalies.....	13
4.1.1	Sklypas.....	13
4.1.2	Statinio – tilto architektūriniai ir konstrukciniai sprendiniai.....	13
4.1.3	Statinių – takų sprendiniai.....	14
5.	PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ PRITAIKYMAS ŽMONĖMS SU SPECIALIAISIAIS POREIKIAIS....	14
7.	INFORMACIJA APIE NUMATOMĄ STATYBOS DARBŲ POVEIKĮ APLINKAI.....	14
7.1	Poveikis aplinkai.....	15
8.	Projektinių pasiūlymų informacija.....	15

Dokumento žymuo 2026-07-PP.BAR	Lapas	Lapų	Laida
	2	15	0

1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

Projektiniai pasiūlymai (toliau – Projektas) parengti vadovaujantis Statybos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinio reikalavimus ir statinio techninius parametrus, pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases, kitais teisės aktais, teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais.

1.1 Privalomieji projekto rengimo dokumentai

- Techninė užduotis;
- Registrų centro žemės sklypo išrašas ir sklypo planas;
- Galiojantys teisės aktai ir kiti pridedamieji dokumentai.

1.2 Pagrindiniai normatyviniai ir kiti dokumentai

I-1240	Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
I-891	Lietuvos Respublikos kelių įstatymas
I-1120	Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas
I-2223	Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas
I-301	Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas
IX-1672	Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas
IX-1768	Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymas
A1-316	Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatai
1116	Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas „Dėl pažeistos žemės rekultivavimo ir derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo“
XIII-2166	Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas
622	Statinio statybos rūšys
D1-11/3-3	KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“
D1-309	STR 2.03.02:2005 "Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas"
D1-738	STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
D1-713	STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“
D1-848	STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“
D1-653	STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“
D1-878	STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“
D1-933	STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“
D1-455	STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“
422	STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“

Dokumento žymuo 2026-07-PP.BAR	Lapas	Lapų	Laida
	3	15	0

420	STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“
D1-706	STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“
D1-674	Sodmenų kokybės reikalavimai
D1-132	STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo“
D1-131	STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“
LST 1516:2015	Lietuvos standartas „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“
LST 1569:2012	Lietuvos standartas „Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai“
LST 1331:2015	Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Klasifikacija
LST 1360.1:1995	Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Granuliometrinės sudėties nustatymas.
LST 1360.3:1995	Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Drėgnio nustatymas.
LST 1360.4:1995	Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Takumo ir plastiškumo ribų nustatymas.
LST 1360.5:1995	Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Bandymas šlampu.
LST 1360.6:1995	Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio nustatymas.
LST 1360.7:1995	Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Grunto dalelių tankio nustatymas.
LST EN 197-1	Cementas. 1 dalis. Įprastinių cementų sudėtis, techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai
LST EN 13282-1	Hidrauliniai kelių rišikliai. 1 dalis. Greitai kietėjantys hidrauliniai kelių rišikliai. Sudėtis, techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai
LST EN 459-1	Statybinės kalkės. 1 dalis. Apibrėžtys, techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai
LST EN 1008	Vanduo betonui. Techniniai vandens ėminių ėmimo, bandymo ir tinkamumo reikalavimai, įskaitant grąžinamą iš gamybos betono pramonėje vandenį, pakartotinai naudojamą betono mišiniui ruošti
A1-103/V-265	„Darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatai“
D1-193	Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės
D1-343	Želdinių atkuriamosios vertės įkainiai
85/233	Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai
A1-331	Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai
A1-22/D1-34	Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai
95	Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatai
64	Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės
217	Atliekų tvarkymo taisyklės
D1-637	Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės
D1-367	Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklės
V-87	T DVAER 12 Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės

Dokumento žymuo 2026-07-PP.BAR	Lapas	Lapų	Laida
	4	15	0

V-959/A1-650	Buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimai
V-476	KPT VNS 16 Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės
1950	Kelių eismo taisyklės
3-415	Dviračių ir pėsčiųjų eismo infrastruktūros planavimo ir projektavimo taisyklės
V-111	ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės
V-298	PĮT KŽA 08 Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės
V-7	KPT SDK 19 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės
3-82	Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės
3-83	Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės
V-191	TRA SBR 19 Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas
V-110	TRA UŽPILDAI 19 Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas
V15	TRA ASFALTAS 24 Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas
V-52	TRA VŽ 12 Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašas
V-390	TRA ŽM 12 Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašas
V-194	ĮT SBR 07 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės.
V-81	ĮT VŽ 14 Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės
V-389	ĮT ŽM 12 Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės
3-487	Pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklės
V-161	MN GPSR12 Gruntų pagerinimo ir sustiprinimo riškiais metodiniai nurodymai
V-122	MN GEOSINT ŽD 13 Geosintetikos naudojimo žemės darbams keliuose metodiniai nurodymai
V-121	TRA GEOSINT ŽD 13 Geosintetikos, naudojamos žemės darbams keliuose, techninių reikalavimų aprašas
LST EN 1990:2004	Eurokodas. Konstrukcijų projektavimo pagrindai
LST EN 1991-1-1:2004	Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-1 dalis. Bendrieji poveikiai. Tankiai, savasis svoris, pastatų naudojimo apkrovos
LST EN 1991-2:2004	Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 2 dalis. Tiltų eismo apkrovos
LST EN 1997-1:2005/AC2009	Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinės taisyklės
LST EN 1992-1-1:2005	Eurokodas 2. Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir pastatų taisyklės
LST EN 1992-2:2006	Eurokodas 2. Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 2 dalis. Gelžbetoniniai tiltai. Projektavimo ir konstravimo taisyklės
STR1.01.04:2015	“Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas”

Dokumento žymuo 2026-07-PP.BAR	Lapas	Lapų	Laida
	5	15	0

1.3 Kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengti projektiniai pasiūlymai

Naudojamos programos:

- Windows 7 Profesional, 2009;
- Windows 8.1 Profesional, 2012;
- Autocad, 2007;
- Microsoft office, 2010;
- Microsoft office 365;
- Kaspersky Internet Security, 2016.

2. PROJEKTUOJAMO STATINIO (STATINIŲ) STATYBOS VIETA. STATYBOS RŪŠIS, STATINIO PASKIRTIS, STATINIO KATEGORIJA, KITI REIKALINGI DUOMENYS

2.1 Esama situacija

2.1.1 Esamų takų geometrija ir padėtis

Šalia nagrinėjamos vietos palei Ventos upės pakrantę, įrengtas 3.0 m pločio pėsčiųjų takas, jungiantis viršutinę šlaito terasą su amfiteatru, gyvenamųjų namų kvartalu ir kt.. Takas tarp medžių masyvo nusileidžia iš viršaus į Ventos slėnį, šalia tako įrengtas apšvietimas.

2.1.2 Žemės reljefas ir saugotini medžiai

Abejose Ventos pusėse dominuoja nedidelės medžių grupelės bei pavieniai medžiai, krūmynai - dauguma jų savaimingai išplitę želdiniai. Dešiniajame upės krante vyrauja miškinga teritorija, šlaitai tankiai apaugę lapuočiais medžiais.


Žemės reljefas abs. darbų ribose kinta nuo 56.00 dešiniajame krante iki 51.50 kairiajame krante. Aukščių skirtumas tilto jungčių skirtinguose krantuose ~ 4.5 m.

2.2 Statinio statybos vieta


Projektuojamas naujos statybos dviračių ir pėsčiųjų tiltas per Ventą, Mažeikių rajono savivaldybėje, Mažeikių seniūnijos ribose, Mažeikių mieste ir Tirkšlių seniūnijos ribose, Krucių kaime (žr. 1 pav.). Tiltas sujungs dešiniajame krante esančią miesto dalį su kairiajame krante esančia rekreacine teritorija. Esamoje situacijoje statybos teritorija nėra užstatyta.

Projektuojamo statinio darbai atliekami Mažeikių mieste, kurių darbų ribos yra laisvoje valstybinėje žemėje bei valstybinės žemės sklypuose kadastro Nr. 6130/0012:95 ir 6130/0012:87.

Dokumento žymuo 2026-07-PP.BAR	Lapas	Lapų	Laida
	6	15	0



1 pav. Planuojamo pėsčiųjų tilto vieta



2 pav. Planuojamo tilto vieta ant VĮ Registrų centras išrašo, 2026 m.

Dokumento žymuo 2026-07-PP.BAR	Lapas	Lapų	Laida
	7	15	0

2.3 Statinio naudojimo paskirtis ir techniniai duomenys

Statinio statybos rūšis	nauja statyba
Statinio rūšis	inžinerinis statinys
Inžinerinių statinių grupė	susisiekimo komunikacijos
Inžinerinių statinių pogrupiai (paskirtis)	kiti transporto statiniai
Statinio kategorija	ypatingasis

2.4 Projektuojamų statinių sąrašas, pagrindinės charakteristikos

Duomenys apie projektuojamus statinius ir jų pagrindines charakteristikas pateiktos Bendruosiuose statinių rodikliuose 2026-07-PP-BD.BSR

3. STATYBOS SKLYPO APRAŠYMAS

3.1 Esami statiniai. Inžineriniai tinklai ir įrenginiai

Esamų komunikacijų projektinių pasiūlymų rengimo etape darbų ribose neaptikta. Greta esančio tako yra apšvietimo elektros tinklai.

3.2 Želdiniai

Naujo statinio ribose yra esamų želdinių, abėjuose Ventos krantuose krante vyrauja medžių grupės bei pavieniai medžiai..

Darbų ribose numatomas esamų želdinių pašalinimas. Medžių inventORIZACIJA tikslinama techninio darbo projekto metu.

3.3 Geologinės sąlygos

3.4 Hidrogeologinės sąlygos


3.5 Duomenys apie saugomas teritorijas ir nekilnojamojo kultūros paveldo objektus

3.5.1 Saugomų teritorijų valstybės kadastras


- Planuojamas tiltas patenka į 1613 ha ploto Europos ekologinio tinklo „**Natura 2000**“ buveinių apsaugai svarbią teritoriją (BAST) **Ventos aukštupys (LTAKM0002)**, kurioje saugoma 3260 Upių sraunumos su kurklių bendrijomis, 6210 Stepinės pievos, 6270 Rūšių turtingi smilgynai, 6410 Melvenynai, 6430 Eutrofiniai aukštieji žolynai, 6450 Aliuvinės pievos, 6510 Šienaujamos mezofitų pievos, 8220 Silikatinų uolienų atodangos, 9010 Vakarų taiga, 9020 Plačialapių ir mišrūs miškai, 9050 Žolių turtingi eglynai, 9080 Pelkėti lapuočių miškai, 9180 Griovų ir šlaitų miškai, 91E0 Aliuviniai miškai, 91F0 Paupių guobynai, Didysis auksinukas, Kartuolė, Kirtiklis, Kraujalakinis melsvys, Mažoji nėgė, Ovalioji geldutė, Paprastasis kūjagalvis, Ūdra, Upinė nėgė.

- Planuojamas tiltas patenka į 3355 ha ploto Europos ekologinio tinklo „**Natura 2000**“ paukščių apsaugai svarbią teritoriją (PAST) **Ventos upės slėnis (LTAKMB002)**, kurioje saugoma griezė (*Crex crex*), tulžys (*Alcedo atthis*).
- Iki kitos artimiausios „Natura 2000“ buveinių apsaugai svarbios teritorijos (BAST) Žemalės apylinkės (LTMAZ0018) yra ~8,2 km
- Iki artimiausios „Natura 2000“ paukščių apsaugai svarbios teritorijos paukščių apsaugai svarbios teritorijos (PAST) Kamanų pelkė (LTAKMB001) yra ~14 km atstumas.

Dokumento žymuo 2026-07-PP.BAR	Lapas	Lapų	Laida
	8	15	0




3 pav. Planuojamas tiltas „Natura 2000“ teritorijų atžvilgiu, 2026 m. M 1:3 000




4 pav. Planuojamas tiltas saugomų teritorijų atžvilgiu, 2026 m. M 1:50000

Dokumento žymuo 2026-07-PP.BAR	Lapas	Lapų	Laida
	9	15	0



5 pav. Tilto vieta saugomų teritorijų atžvilgiu. Ištrauka iš Saugomų teritorijų valstybės kadastro <https://stvk.lt/map>, 2026 m.

Planuojamas tiltas patenka į **Europos Bendrijos svarbos natūralių ir saugomų rūšių buveinę** – 208 ha ploto žinduolių buveinę, skirtą išsaugoti ūdros (*Lutra lutra*) gerą būklę. Žiūr. 6 pav.



6 pav. Europos bendrijos svarbos natūralios buveinės

Dokumento žymuo 2026-07-PP.BAR	Lapas	Lapų	Laida
	10	15	0

Vadovaujantis www.geoportal.lt/map_duomenimis_artimiausios Europos Bendrijos svarbos natūralios miškų buveinės „Griovių ir šlaitų miškai 9180“ yra nutolusios 550 m atstumu, pievų buveinė „6210 Stepinės pievos“ nutolusi ~640 m atstumu. Žiūr. 7 pav.



7 pav. Europos bendrijos svarbos natūralios buveinės, geoportal informacija, 2026 m.

Pagal saugomų rūšių SRIS išrašą, tiltas planuojamas teritorijoje, kurioje nėra fiksuojama SRIS rūšių. Pagal SRIS išrašą artimiausios rūšys:

- plačialapis begalis (*Laserpitium latifolium*) radavietė nutolusi apie 130 m atstumu į pietryčius nuo tilto;
- didysis auksinukas (*Lycaena dispar*) stebėtas gyvas (praskrendantis, besimaitinantis ir kt.) radavietė apie 230 m atstumu į vakarus nuo tilto;
- paprastasis tulžys (*Alcedo atthis*) stebėtas gyvas (praskrendantis, besimaitinantis ir kt.) radavietė nutolusi apie 120 m atstumu į šiaurės vakarus nuo tilto;
- šikšnosparnių šiaurinio šikšnio (*Eptesicus nilssonii*), natuzijaus šikšniuko (*Pipistrellus nathusii*), vandeninio pelėausio (*Myotis daubentonii*) stebėtų gyvų (praskrendančių, besimaitinančių ir kt.) paplitimo teritorijos nutolusios apie 100 m atstumu į pietus nuo tilto.

Reikšmingas neigiamas poveikis „Natura 2000“ teritorijoms ir Europos bendrijos svarbos natūraliomis pievų buveinėmis nenumatomas dėl šių aspektų ir aplinkosauginių priemonių:

- tiltas planuojamas be tarpatramių (dar vad. atramų, kolonų) vandenyje, tai reiškia, kad ilgalaikės intervencijos į Ventos upės vagą ir vandenį nebus, atramos numatomos tik krantuose;
- nestatant atramų į upės vandenį, nebus sudaromos ilgalaikės dirbtinės kliūtys vandenyje žuvų migracijai;
- nebus tiesinama upės vaga, nebus vykdomi ilgalaikiai vykdomi sausinimo darbai, dėl kurių pažeidžiamos ar sausinamos buveinės;

Dokumento žymuo 2026-07-PP.BAR	Lapas	Lapų	Laida
	11	15	0

- pastatytas tiltas nekeis hidrologinio režimo;
- Numatomos priemonės buveinių apsaugai, migracijai, ribojamas statybos vandenyje laikas. Plačiau žiūr. priemonių lentelėje (1 lentelė).
- vykdant statybos darbus bus užtikrinta, kad į vandenį ir dirvožemį nepatektų teršiančios medžiagos, todėl gamtinė aplinka nebus teršiama statybinėmis ar kitokiomis atliekomis ir mechanškai pažeidžiama; patekus statybinėms medžiagoms, jos nedelsiant turi būti pašalintos iš vandens;
- darbai bus vykdomi organizuotai, kad kuo mažiau pažeisti esamą aplinką;
- nors avarijų tikimybė menka, tačiau siekiant maksimalios apsaugos bus numatomos prevencinės priemonės avariniam išsiliejimui išvengti ir likviduoti (sorbentai, konteineriai tepalų surinkimui ir pan.);
- statybinės aikštelės vieta dar neparinkta, tačiau tai bus daroma prisilaikant visų atsargumo priemonių, kad nebūtų teršiama aplinka;
- laikinas neigiamas poveikis numatomas tik statybų metu, vandenyje montuojant pastolius;
- po darbų teritorija rekultivuojama (sutvarkomi pažeisti plotai, išardoma statybvietė, atstatomas juodžemis ir užsėjant žolių sėklomis, išvežamos susidariusios atliekos).


3.5.2 Kultūros paveldo objektai:

Projektuojamo statinio darbų riba patenka nepatenka į nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ar vizualinės apsaugos pozonį .

3.6 Naujo statinio sprendinių atitiktis teritorijų planavimo dokumentams

Naujai projektuojamo **Kito transporto statinio (dviračiams skirtos infrastruktūros) - tilto (kitų inžinerinių statinių grupės) per Ventos upę Pavenčių g. 8D, Mažeikių r. sav. statybos projektas** neprieštarauja teritorijų planavimo dokumentams.

Dokumento žymuo 2026-07-PP.BAR	Lapas	Lapų	Laida
	12	15	0



8 pav.: Iškarpa iš Mažeikių rajono savivaldybės bendrojo plano inžinerinės infrastruktūros ir susisiekimo sprendinių brėžinio

4. SPRENDINIŲ APRAŠYMAS

4.1 Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalies sprendiniai

4.1.1 Sklypas

Esama situacija keičiama nežymiai. Upės slėniuose auga daug medžių, pakrantės apžėlusios savaiminiais krūmynais. Esamus medžius stengiamasi išsaugoti, kertami 13 medžių, esantys tilto trasoje. Krūmynus, kurie užstoja upę nuo pėsčiųjų dvieačių tako rekomenduojama kiek paretinti, kad atverti vaizdą į upės tėkmę. Įrengiamas tiltas (statinys nr. 1) ir takai (jungtys su esama infrastruktūra) (statinys nr. 2 ir nr.3). Reljefas kiek performuojamas ties jungtimi esamo pėsčiųjų dviračių tako ir tiltu, siekiant darniai naujus statinius įjungti į esamą infrastruktūrą.

4.1.2 Statinio – tilto architektūriniai ir konstrukciniai sprendiniai

Statinio ilgis – 84.4 m, tilto plotis – 3.5 m, tilto plotis su konstrukcija – 3.8 m.

Tilto eksplotuojamos dalies plotis – 3.5 m, šios juostos šonuose įrengti turėklai, užimantys po 0,15 m pločio. Didžiausias tilto išilginis nuolydis <4%.

Dokumento žymuo 2026-07-PP.BAR	Lapas	Lapų	Laida
	13	15	0

Tilto laikanti konstrukcija - apvalaus profilio plieno pilonas. Pilonu viršuje tvirtinami lynai tilto perdangos pakabinimui. Perdanga prie šešių lynų tvirtinama virš upės trijuose pjūviuose. Du lynai tvirtinami krantinėje atramoje. Krantinės atramos ir dvi perdangos atramos ties pilonu - monolitinio gelžbetonio įrengiamos ant polinių ar sekliųjų pamatų, priklausomai nuo inžinerinių geologinių tyrinėjimų rezultatų. Tilto perdangą sudaro penkios išilginės dėžinio skerspjuvio plieno sijos. Išilginės sijos tarpusavyje jungiamos skersinėmis dėžinio skerspjuvio sijomis, o pastarosios kabinamos prie tilto lynų. Tilto perdangos stabilumą perdangos plokštumoje užtikrina horizontalūs ryšiai projektuojami iš apvalaus plieno lynų. Tilto dangai laikyti, per visą tilto ilgį ant išilginių sijų, kas 1,25 m montuojamos skersinės teginio profilio sijos.

Tilto atramos suprojektuotos toliau nuo upės krantų, įtakos Ventos upės pakrantėms neturės.

Tilto medžiagiškumas, detalės, spalviniai sprendimai pasirinkti tokie, kad tiltas natūraliai įsiliėtų į gamtinę aplinką, tarsi „ištirptų“ joje.

Metalinės laikančios tilto konstrukcijos (išilginės, skersinės sijos) rūdinto metalo spalvos, viršutinė danga (takas) - metalo lakštai dengti neslidžiu epoksidiniu ar poliuretaniniu dangos barstiniu.

Turėklo statramsčiai, apvalūs porankiai – nerūdijančio plieno, turėklai įtempto trosinio tinklo arba dažytų vertikalių strypų – perregimi. Viena porankyje įmontuoti led taškiniai šviestuvai, pilonas išryškintas apšviečiant jį prožektoriais iš apačios.

Tiltas prasideda esamo tako taškoje pratęsiant jį analogiška danga, atsižvelgiant į esamo tako altitudes. Posūkyje tiltas leidžiasi šiek tiek žemyn, iki kito kranto upę kerta su nedideliu nulydžiu.

Tiltas sujungs Mažeikių miestą ir Krucių bei Voverių kaimus, ateityje planuojama nutiesti dviračių ir pėsčiųjų takus iki Daubarių piliakalnio. Tilto sprendiniais bus užtikrintas ne tik kokybiškas ir patogus susisiekimas tarp abiejų anksčiau nesujungtų Ventos krantų, įvertinus esamą pėsčiųjų/dviračių takų tinklą, bet ir statinio derėjimą prie aplinkos, puoselėjant gamtinio ir urbanistinio kraštovaizdžio, urbanistinio ir etnokultūrinio paveldo išsaugojimą.

4.1.2. Statinių – takų sprendiniai

Nauja tako jungtis (3.5 m pločio) iki projektuojamo tilto jungiam į esamą 2 m pločio pėsčiųjų taką, kuris leidžiasi nuo viršutinės terasos iki upės slėnio. Takas įrengiamas analogiškos konstrukcijos ir žvyro dangos, siekiant išlaikyti sprendinių vientisumą. Kitoje upės pusėje nuo tilto projektuojamas takas ~ 150 m (2.5 m pločio), kertantis ir sklypą, kurio unik. Nr. 6160-0011-0006 iki esamo tako. Nuo tako atsišakoja takelis iki upės šlaito, kur projektuojama poilsio/ apžvalgos aikštelė. Aikštelėje numatytas suolas, dviračių stovas.

5. PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ PRITAIKYMAS ŽMONĖMS SU SPECIALIAISIAIS POREIKIAIS

Projektuojami pėsčiųjų ir dviračių takai bei jų susikirtimai su esamu taku projektuojami vadovaujantis STR 2.03.01:2019 reikalavimais. Į juos neturi įsikišti objektai, galintys tapti kliūtimi žmonėms su negalia. Ant takų neturi būti dangčių, grotų, trapų, ir kitų kliūčių, kyšančių aukščiau ar įleistų giliau kaip 10 mm nuo tako paviršiaus.

Vietose, kur pėsčiųjų takas jungiasi su tiltu projektuojami 0,60 m pločio įspėjamieji ir 0,60 m pločio vedamieji paviršiai. Šie paviršiai rekomenduojami tokio reljefo:

Vedimo paviršiai. Lygiagrečių juostelių (4-5 mm aukščio, 20-25 mm pločio, išdėstytų kas 40-60 mm), skirto judėjimo kryptiai ar krypties pasikeitimui pažymėti;

Įspėjamieji paviršiai. Apvalių kauburėlių (kauburėlių skersmuo 20-25 mm, aukštis 4-5 mm, atstumai tarp centrų 60 mm), skirti įspėti apie priekyje esančius aukščio pasikeitimus.

Įspėjamieji paviršiai privalo būti ilgaamžiai, atsparūs dilimui. Nudažomi ir priklijuojami įspėjamieji paviršiai yra netinkami.

Dokumento žymuo 2026-07-PP.BAR	Lapas	Lapų	Laida
	14	15	0

6. STATYBOS SKLYPE ESAMŲ PASTATŲ, INŽINERINIŲ TINKLŲ GRIOVIMAS, PERKĖLIMAS AR ATSTATYMAS

Pastatų ir inžinerinių tinklų griovimo darbai statybos metu nėra numatomi.

7. INFORMACIJA APIE NUMATOMĄ STATYBOS DARBŲ POVEIKĮ APLINKAI

Projektinių pasiūlymų stadijoje pateikiama Poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo ataskaita ir Žemaitijos saugomų teritorijų direkcijos raštas.

Dokumento žymuo 2026-07-PP.BAR	Lapas	Lapų	Laida
	15	15	0




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

---	Kadastrinės sklypo ribos
---	Kaimyninių sklypų ribos
---	Statybos darbų riba
---	Projektuojami statiniai

EKSPLIKACIJA

1	Pėsčiųjų / dviratininkų tiltas
2	Projektuojama pėsčiųjų / dviračių tako jungtis su tiltu
3	Projektuojama pėsčiųjų / dviračių tako jungtis su tiltu

0	2026-07	Viešinimui	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)	
KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB Šarūno Kiaunės projektavimo studija Aleksoto g. 10-2, Kaunas (8 37) 221492, kiaunes@yahoo.com	Statinio projekto pav.: Kito transporto statinio (dviračiams skirtos infrastruktūros) - tilto (kitų inžinerinių statinių grupės) per Ventos upę Pavėnčių g. 8D, Mažikių r. sav. statybos projektas	
A 912	PV/PDV	Š. Kiaunė	Dokumento pav.:
A 774	Arch.	A. Kiaunienė	
			SITUACIJOS SCHEMA M1:2500
Kalba:	Statytojas ir (arba) užsakovas:	Dokumento žymuo:	Lapas
LT	Mažeikių rajono savivaldybė	2026-07-PP-SP-B.01	Lapų
			1
			1




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

	Kadastrinės sklypo ribos
	Kaimyninių sklypų ribos
	Statybos darbų riba
	Esamas reljefas
	Esamas žvyro dangos takas
	Projektuojama liejama poliuretano danga su korundo užpildu
	Projektuojama žvyro danga
	Projektuojama poilsio/apžvalgos aikštelė
	Saugomi esami medžiai
	Šalinami medžiai
	Retinami esami savaime užaugę krūmokšniai

EKSPLIKACIJA

1	Projektuojamas dviračių / pėsčiųjų tiltas
2	Projektuojamas takas - jungtis su tiltu
3	Projektuojamas takas - jungtis su tiltu
4	Projektuojama poilsio/apžvalgos aikštelė
5	Projektuojamas takas

0	2026-07	Viešinimui		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB Šarūno Kiaunės projektavimo studija	Statinio projekto pav.: Susisiekimo komunikacijų (dviračiams skirtos infrastruktūros) - tilto (kiti transporto statiniai, kiti inžinerinių statinių grupė) per Ventos upę Pavėnčių g. 8D, Mažeikių r. sav. statybos projektas		
A 912	PV/PDV	Š. Kiaunė	Dokumento pav.:	Laida
A 774	Arch.	A. Kiaunienė		0
Kalba:	Statytojas ir (arba) užsakovas:	Dokumento žymuo:		
LT	Mažeikių rajono savivaldybė	2026-07-PP-SP-B.02	Lapas	Lapų
			1	2




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

	Kadastrinės sklypo ribos
	Kaimyninių sklypų ribos
	Statybos darbų riba
	Esamas reljefas
	Esamas žvyro dangos takas
	Projektuojama liejama poliuretano danga su korundo užpildu
	Projektuojama žvyro danga
	Projektuojama poilsio/apžvalgos aikštelė
	Saugomi esami medžiai
	Šalinami medžiai
	Retinami esami savaime užaugę krūmokšniai

EKSPLIKACIJA

1	Projektuojamas dviračių / pėsčiųjų tiltas
2	Projektuojamas takas - jungtis su tiltu
3	Projektuojamas takas - jungtis su tiltu
4	Projektuojama poilsio/apžvalgos aikštelė
5	Projektuojamas takas

0	2026-07	Viešinimui			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB Šarūno Kiaunės projektavimo studija Aleksoto g. 10-2, Kaunas kiaunes@yahoo.com	Statinio projekto pav.: Susisiekimo komunikacijų (dviračiams skirtos infrastruktūros) - tilto (kiti transporto statiniai, kitų inžinerinių statinių grupė) per Ventos upę Pavencių g. 8D, Mažeikių r. sav. statybos projektas			
A 912	PV/PDV	Š. Kiaunė	Dokumento pav.:	Laida	
A 774	Arch.	A. Kiaunienė			
			AUKŠČIŲ PLANAS M1:500		0
Kaiba:	Statytojas ir (arba) užsakovas:		Dokumento žymuo:		Lapas
LT	Mažeikių rajono savivaldybė				
			1	1	





Eksplikacija:

1 Tilto paviršius padengtas poliuretanine danga su abrazyvu (kvarcu arba korundu)




2 Nerūdyjančio plieno porankiai d-70

0	2026-07	Viešinimui			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB Šarūno Kiaunės projektavimo studija Aleksoto g. 10-2, Kaunas kiaunes@yahoo.com	Statinio projekto pav.: Susisiekimo komunikacijų (dviračiams skirtos infrastruktūros) - tilto (kiti transporto statiniai, kitų inžinerinių statinių grupė) per Ventos upę Pavenčių g. 8D, Mažeikių r. sav. statybos projektas			
A 912	PV/PPDV	Š. Kiaunė	Dokumento pav.: TILTO PLANAS M1:200		Laida
A 774	Arch.	A. Kiaunienė			0
Kalba:	Statytojas ir (arba) užsakovas:	Dokumento žymuo:		Lapas	Lapų
LT	Mažeikių rajono savivaldybė	2026-07-PP-SA-B.01		1	1



- Eksplikacija:
- 1 Nerūdyjančio plieno porankiai d-70
 - 2 Tilto paviršius padengtas poliuretanine danga su abrazyvu (kvarcu arba korundu)
 - 3 Trosinis tinklas, akutės dydis 100x100 arba dažyti strypai
 - 4 Išilginės dėžinio profilio plieno sijos
 - 5 Plieninis lynas



0	2026-07	Viešinimui			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB Šarūno Kiaunės projektavimo studija		Statinio projekto pav. : Susisiekimo komunikacijų (dviračiams skirtos infrastruktūros) - tilto (kiti transporto statiniai, kitų inžinerinių statinių grupė) per Ventos upę Pavėnčių g. 8D, Mažeikių r. sav. statybos projektas		
	Aleksoto g. 10-2, Kaunas kiaunes@yahoo.com				
A 912	PV/PDV	Š. Kiaunė	Dokumento pav. : FASADAI: Fasadas E-A M1:200 Fasadas A-E M1:200	Laida	
A 774	Arch.	A. Kiaunienė		0	
Kalba:	Statytojas ir (arba) užsakovas:		Dokumento žymuo:	Lapas	
LT	Mažeikių rajono savivaldybė		2026-07-PP-SA-B.02	Lapų	
				1	
				1	



A var.

Eksplikacija:


- 1 Tilto paviršius padengtas poliuretanine danga su abrazyvu (kvarcu arba korundu)
- 2 Nerūdyjančio plieno porankiai d-70
- 3 Trosinis tinklas, akutės dydis 100x100
- 4 Išilginės dėžinio profilio plieno sijos
- 5 Plieninis lynas
- 6 Skersinės dėžinio profilio plieno sijos kas 5,0-8,0 m
- 7 Skersinės sijos laikinės danga
- 8 Nerūdyjančio plieno lietaus nuvedimo latakas
- 9 LED šviestuvai




B var.

Eksplikacija:


- 1 Tilto paviršius padengtas poliuretanine danga su abrazyvu (kvarcu arba korundu)
- 2 Nerūdyjančio plieno porankiai d-70
- 3 Dažyti strypai
- 4 Išilginės dėžinio profilio plieno sijos
- 5 Plieninis lynas
- 6 Skersinės dėžinio profilio plieno sijos kas 5,0-8,0 m
- 7 Skersinės sijos laikinės danga
- 8 Nerūdyjančio plieno lietaus nuvedimo latakas
- 9 LED šviestuvai



0	2026-07	Viešinimui			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB Šarūno Kiaunės projektavimo studija Aleksoto g. 10-2, Kaunas kiaunes@yahoo.com		Statinio projekto pav.: Susisiekimo komunikacijų (dviračiams skirtos infrastruktūros) - tilto (kiti transporto statiniai, kitų inžinerinių statinių grupė) per Ventos upę Pavėnčių g. 8D, Mažeikių r. sav. statybos projektas		
A 912	PV/PDV	S. Kiaunė	Bokšto pav.:		Laida
A 774	Arch.	A. Kiaunienė	PJŪVIS 1-1 M1:50		0
Kalba:	Statytojas ir (arba) užsakovas:		Dokumento žymuo:		Lapas
LT	Mažeikių rajono savivaldybė		2026-07-PP-SA-B.03		Lapų
					1 1




A var.



B var.

Tilto fasado elementų eksplikacija:

- 2 Nerūdyjančio plieno porankiai d-70
- 3 Trosinis tinklas, akutės dydis 100x100
- 4 Išilginės dėžinio profilio plieno sijos
- 5 Plieninis lynas
- 6 Skersinės dėžinio profilio plieno sijos kas 5,0-8,0 m



Tilto fasado elementų eksplikacija:

- 2 Nerūdyjančio plieno porankiai d-70
- 3 Dažyti strypai
- 4 Išilginės dėžinio profilio plieno sijos
- 5 Plieninis lynas
- 6 Skersinės dėžinio profilio plieno sijos kas 5,0-8,0 m

0	2026-07	Viešinimui		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB Šarūno Kiaunės projektavimo studija Aleksoto g. 10-2, Kaunas kiaunes@yahoo.com		Statinio projekto pav.: Susisiekimo komunikacijų (dviračiams skirtos infrastruktūros) - tilto (kiti transporto statiniai, kitų inžinerinių statinių grupė) per Ventos upę Pavenčių g. 8D, Mažeikių r. sav. statybos projektas	
A 912	PV/PDV	Š. Kiaunė	Dokumento pav.: FASADO FRAGMENTAS M1:100	Laida
A 774	Arch.	A. Kiaunienė		0
Kalba:	Statytojas ir (arba) užsakovas:		Dokumento žymuo:	Lapas
LT	Mažeikių rajono savivaldybė		2026-07-PP-SA-B.04	Lapų
			1	1



0	2026-07	Viešinimui			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB Šarūno Kiaunės projektavimo studija			Statinio projekto pav.: Susisiekimo komunikacijų (dviračiams skirtos infrastruktūros) - tilto (kiti transporto statiniai, kitų inžinerinių statinių grupė) per Ventos upę Pavenčių g 8D, Mažeikių r. sav. statybos projektas	
	Aleksoto g. 10-2, Kaunas kiaunes@yahoo.com				
	A 912	PV/PDV	Š. Kiaunė		
	A 774	Arch.	A. Kiaunienė		
			Dokumento pav.:		
			Laida		
			VIZUALIZACIJA		
			0		
Kalba:	Statytojas ir (arba) užsakovas:			Dokumento žymuo:	Lapas
LT	Mažeikių rajono savivaldybė			2026-07-PP-SA-B.05	Lapų
				1	5



	0	2026-07	Viešinimui				
	Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)				
	KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB Šarūno Kiaunės projektavimo studija Aleksoto g. 10-2, Kaunas kiaunes@yahoo.com			Statinio projekto pav.: Susisiekimo komunikacijų (dviračiams skirtos infrastruktūros) - tilto (kiti transporto statiniai, kitų inžinerinių statinių grupė) per Ventos upę Pavenčių g. 8D, Mažeikių r. sav. statybos projektas		
	A 912	PV/PDV	Š. Kiaunė	Dokumento pav.: VIZUALIZACIJA (A var.)	Laida		
	A 774	Arch.	A. Kiaunienė		0		
	Kalba:	Statytojas ir (arba) užsakovas:			Dokumento žymuo:		
	LT	Mažeikių rajono savivaldybė			2026-07-PP-SA-B.05	Lapas 2	
						Lapų 5	



	0	2026-07	Viešinimui			
	Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
	KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB Šarūno Kiaunės projektavimo studija Aleksoto g. 10-2, Kaunas kiaunes@yahoo.com			Statinio projekto pav.: Susisiekimo komunikacijų (dviračiams skirtos infrastruktūros) - tilto (kiti transporto statiniai, kitų inžinerinių statinių grupė) per Ventos upę Pavenčių g. 8D, Mažeikių r. sav. statybos projektas	
	A 912	PV/PDV	Š. Kiaunė	Dokumento pav.: VIZUALIZACIJA (B var.)	Laida	
	A 774	Arch.	A. Kiaunienė		0	
	Kalba:	Statytojas ir (arba) užsakovas:			Dokumento žymuo:	
	LT	Mažeikių rajono savivaldybė			2026-07-PP-SA-B.05	Lapas 3 Lapų 5




0	2026-07	Viešinimui			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB Šarūno Kiaunės projektavimo studija Aleksoto g. 10-2, Kaunas kiaunes@yahoo.com		Statinio projekto pav.: Susisiekimo komunikacijų (dviračiams skirtos infrastruktūros) - tilto (kiti transporto statiniai, kitų inžinerinių statinių grupė) per Ventos upę Pavenčių g. 8D, Mažeikių r. sav. statybos projektas		
A 912	PV/PDV	Š. Kiaunė	Dokumento pav.: <		



KVAL. PATV. DOK. NR.	0	2026-07	Viešinimui			
	Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
	UAB Šarūno Kiaunės projektavimo studija		Statinio projekto pav.: Susisiekimo komunikacijų (dviračiams skirtos infrastruktūros) - tilto (kiti transporto statiniai, kitų inžinerinių statinių grupė) per Ventos upę Pavenčių g. 8D, Mažeikių r. sav. statybos projektas			
	Aleksoto g. 10-2, Kaunas kiaunes@yahoo.com					
	A 912	PV/PDV				Š. Kiaunė
	A 774	Arch.				A. Kiaunienė
					Dokumento pav.: VIZUALIZACIJA	Laida 0
Kalba:	Statytojas ir (arba) užsakovas:		Dokumento žymuo:		Lapas	Lapų
LT	Mažeikių rajono savivaldybė		2026-07-PP-SA-B.05		5	5



0	2026-07	Viešinimui		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB Šarūno Kiaunės projektavimo studija Aleksoto g. 10-2, Kaunas kiaunes@yahoo.com		Statinio projekto pav.: Susisiekimo komunikacijų (dviračiams skirtos infrastruktūros) - tilto (kiti transporto statiniai, kitų inžinerinių statinių grupė) per Ventos upę Pavenčių g. 8D, Mažeikių r. sav. statybos projektas	
A 912	PV/PDV	Š. Kiaunė	 VIZUALIZACIJA	Laida
A 774	Arch.	A. Kiaunienė		0
Kalba:	Statytojas ir (arba) užsakovas:		Dokumento žymuo:	Lapas
LT	Mažeikių rajono savivaldybė		2026-07-PP-SA-B.06	Lapų
				1
				1